



Płock, 13.09.2019 r.

DA.ER.232.66.19

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Pl. Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

tel./fax (...) 24 366-54-21,/(...) 24 366-54-02

[http:// www.pwszplock.pl](http://www.pwszplock.pl) / www.mazowiecka.edu.pl

e-mail: zamowienia@pwszplock.pl

NIP 774-24-72-620; REGON 611038403

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Dotyczy postępowania na „Wykonanie sieci logicznej (instalacji teletechnicznej i elektrycznej) w pracowni przy ul. Gałczyńskiego 28 na potrzeby Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.

Zamówienie częściowo współfinansowane w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” (projekt nr POWR.03.05.00-00-z050/18). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zamawiający – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku informuje, iż w związku z pytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców do przedmiotowego postępowania:

- I. udziela odpowiedzi na pytania
- II. uzupełnia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o zestawienie materiałów do wykonania sieci logicznej (instalacji teletechnicznej i elektrycznej) – Wykonawca uwzględnia koszt zakupu materiałów do wyceny przedmiotu zamówienia.

I. Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W treści "Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" załączonego do "ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY" nie ma specyfikacji materiałowej przedmiotowej instalacji, czy to oznacza wykonywanie instalacji z powierzonych materiałów?.

Odpowiedź:

Zestawienie materiału w załączniku.

Pytanie nr 2:

Dlaczego w wykazie czynności instalacyjnych nie ma:



- dodatków za przeciąganie wiązek kablowych przez przepusty kablowe,
- określenia wielkości szafy dystrybucyjnej podlegającej instalacji - w zestawieniu
- transportu szafy w budynku na miejsce instalacji,
- instalacji przewodów w patch panel'ach,
- przygotowania i montaż etykiet opisowych gniazd w patch panel'ach.

Odpowiedź:

Proszę uwzględnić w wycenie

Pytanie nr 3:

Jakiej kategorii sieć strukturalną wymaga Zamawiający (brak takiej informacji w opisie) kat. 5e , 6 , 6a ?

Odpowiedź:

Kable kategorii 6 , 6a

Pytanie nr 4:

Czy wykonawca ma dostarczyć szafę dystrybucyjną 19" o której instalacji jest zapis w tabeli, część teleinformatyczna pkt. 13 ? Jeśli tak to jakie mają być wymiary szafy i jaka wysokość podana w „U„ ?

Odpowiedź:

Tak wykonawca ma dostarczyć szafę dystrybucyjną 19" o której instalacji jest zapis w tabeli, część teleinformatyczna pkt. 13

- szafka 8"U"

Pytanie nr 5:

Jaka ilość modułów RJ45 ma być umieszczona w jednej puszcze natynkowej (w jednym gnieździe) ?

Odpowiedź:

Jeden modułów RJ45 w gniazdku

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający posiada szkic pomieszczeń w których mają być zainstalowane gniazda oraz poprowadzona instalacja kablowa ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 7:

Czy po stronie Wykonawcy leży dostarczenia urządzeń aktywnych o których montażu jest zapis w tabeli, część teleinformatyczna pkt. 19. ? Jeśli tak to jakie to mają być urządzenia aktywne?

Odpowiedź:

patchpanel 24 poz kat. 6, switch HP 1950-24G (JG960A)

Pytanie nr 8:

Jakiej tablicy rozdzielczej elektrycznej wymaga Zamawiający ? Natynkowej czy podtynkowej ?

Odpowiedź:

Natynkowa



Pytanie nr 9:

Jakich gniazd elektrycznych wymaga Zamawiający do realizacji zamówienia ? Czy mają to być gniazda pojedyncze 1x230V czy gniazda podwójne 2x230V ? Białe lub czerwone z kluczem ?

Odpowiedź:

Białe 2x230V - BEZ KLUCZA

Pytanie nr 10:

Jakie wartości zabezpieczeń podanych w tabeli część elektryczna poz. 22, 23, 24, 25 wymaga Zamawiający ?

Odpowiedź:

B20A - w zestawieniu

II. Zestawienie materiałów do wykonania sieci logicznej (instalacji teletechnicznej i elektrycznej)

Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1.	adapter do modułów	szt	29,0000
2.	etykieta opisowa	szt	29,0000
3.	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V systemowe podłogowe	szt	60,0000
4.	gniazdo systemowe RJ45 podlogowe	szt	29,0000
6.	korytka kablowe 110x60	m	64,0000
7.	korytka kablowe 60x40	m	20,0000
8.	korytka kablowe systemowe	m	64,0000
9.	Lampka sygnalizacyjna LED 230V czerwona	szt	3,0000
10.	Listwa zasilająca 7-9 gniazd	szt	1,0000
11.	Organizer	szt	4,0000
12.	Patchpanel 24 RJ45 kompletny	szt	2,0000
13.	pokrywa gniazda przyłączeniowego	szt	29,0000
14.	Półka stała perforowana	szt	3,0000
15.	Przewody zasilające nn w powłoce z tworzywa bezhalogenowego NHXMH-J 300/500V 5x4 mm ²	m	26,0000
16.	Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm ²	m	244,4000
17.	Rozdzielnica naśc.RN 4x12S z drzw. S	szt	1,0000
18.	Rozłącznik izolacyjny małogabaryt. FR 303	szt	1,0000
19.	Skrętka komputerowa	m	750,0000
20.	Switch HP1950-24G (JG960A)	kpl	2,0000
21.	Szafa rack 10 9U , wisząca, z szybą	szt	1,0000
22.	Termostat do wentylatora	szt	1,0000
23.	Wentylator podwójny	szt	1,0000
24.	Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	szt	20,0000



25.	Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 6kA B-20A	szt	3,0000
26	Przewód zasolający 5x4mm2 z rozdzielni głównej	mb	25,000
27	Parchkord 2,0m	Szt.	32,000
28	Parchkord 0,5m	Szt.	32,000
29	Parchkord 20m	Szt.	2,0000
30	Zaślepka	szt	2,0000

UWAGA:

Montaż instalacji w korytach kablowych + przebicia w ścianach, stropach 4szt. - gipsowanie otworów.

z up. REKTORA
Prórektor ds. Nauki i Rozwoju

dr Anna Nowacka