

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont łazienek			
1.1		Łazienka niepełnosprawnych męska (I)			
1.1.		Branża budowlana			
1					
d.1.	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie pokoju 103	m ²		
1.1	0348-03				
		5.86	m ²	5.860	
				RAZEM	5.860
2	KNR-W 4-01	Demontaż skrzydeł i zawiasów drzwiowych przelotowych	szt.		
d.1.	0917-22				
1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1.1		27.68	m ²	27.680	
				RAZEM	27.680
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-01				
1.1		27.68	m ²	27.680	
				RAZEM	27.680
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
d.1.	0504-03				
1.1	z.o.3.1.	7.36	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-01				
1.1		7.36	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
8	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-03				
1.1		27.68	m ²	27.680	
				RAZEM	27.680
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
1.1		7.36	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.1		7.36	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1		31.69	m ²	31.690	
				RAZEM	31.690
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
1.1		6.51	m ²	6.510	
				RAZEM	6.510
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1.1		6.51	m ²	6.510	
				RAZEM	6.510
14	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m ²		
d.1.	202 2702-02				
1.1		7.36	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. 1.1 wycena indywidualna	kabiny systemowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1. 1.1 wycena indywidualna	przegroda pisuarowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1. Branża sanitarna					
2					
1.1. Roboty sanitarne					
2.1					
17	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII I B-114	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII II B-102	Umywalki fajansowe - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII II B-106	Syfon umywalkowy - demontaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII II B-85	Urządzenia ustępowe - demontaż sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII I A-128	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (ściennych) o śr. 15 mm mosiężnych niklowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII II A-114	Montaż umywalk dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII II A-120	Montaż misek ustępowych fajansowych z płuczką dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.1. 1.2. 1 TZKNBK XVIII II A-122	Montaż pisuarów fajansowych pojedynczych z zaworem pisuarowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1. 1.2. 1 KNR-W 2-17 0137-01	Dostawa i montaż wentylatorów łazienkowych elektrycznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1. Montaż osprzętu					
2.2					
26	d.1. 1.2. 2 Kalkulacja własna	Dozownik na mydło w pianie	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja własna	Pojemnik na ręczniki	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja własna	Pojemnik na papier	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Kalkulacja własna	Szczotka toaletowa	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	Kalkulacja własna	Lustro o wym. 0,9x1,05	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci 5l	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	Kalkulacja własna	Montaż wieszaków, haczyków	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	analiza indywidualna	UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHYLNE	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	analiza indywidualna	UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NAŚCIENNE	szt.		
d.1.					
1.2.					
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.1. Branża elektryczna					
3					
35	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
d.1.	0502-05				
1.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR-W 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1.	0401-07				
1.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1.	0205-04				
1.3		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED	kpl.		
d.1.	0503-03				
1.3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.	0306-03				
1.3		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
1.2 Łazienka niepełnosprawnych męska (II)					
1.2. Branża budowlana					
1					
40 d.1. 2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie pokoju 103	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
41 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0917-22	Demontaż skrzydeł i zawiasów drzwiowych przelotowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43 d.1. 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		31.52	m ²	31.520	
				RAZEM	31.520
44 d.1. 2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		31.52	m ²	31.520	
				RAZEM	31.520
45 d.1. 2.1	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		8.32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
46 d.1. 2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		8.32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
47 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		8.32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
48 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		40.18	m ²	40.180	
				RAZEM	40.180
49 d.1. 2.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		31.52	m ²	31.520	
				RAZEM	31.520
50 d.1. 2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		8.32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
51 d.1. 2.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
52 d.1. 2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
53 d.1. 2.1	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		8.32	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	d.1. wycena indywidualna	kabiny systemowe	kpl		
2.1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2. Branża sanitarna					
2					
1.2. Roboty sanitarne					
2.1					
55	TZKNBK XVIII I B-114	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - demontaż	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	TZKNBK XVIII II B-102	Umywalki fajansowe - demontaż	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	TZKNBK XVIII II B-106	Syfon umywalkowy - demontaż	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	TZKNBK XVIII II B-85	Urządzenia ustępowe - demontaż sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	TZKNBK XVIII I A-128	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (ściennych) o śr. 15 mm mosiężnych niklowanych	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	TZKNBK XVIII II A-114	Montaż umywalk fajansowych dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	TZKNBK XVIII II A-120	Montaż misek ustępowych fajansowych z płuczką - jedna dla niepełnosprawnych druga standardowa	kpl.		
d.1.					
2.2.					
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR-W 2-17 0137-01	Dostawa i montaż wentylatorów łazienkowych elektrycznych	szt.		
d.1.					
2.2.					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2. Montaż osprzętu					
2.2					
63	Kalkulacja własna	Dozownik na mydło w pianie	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	Kalkulacja własna	Pojemnik na ręczniki	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	Kalkulacja własna	Pojemnik na papier	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
66	Kalkulacja własna	Szczotka toaletowa	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	Kalkulacja własna	Lustro o wym. 0,9x1,05	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci 5l	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	Kalkulacja własna	Montaż wieszaków, haczyków	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	analiza indywidualna	UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHYLNE	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	analiza indywidualna	UCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NAŚCIENNE	szt.		
d.1.					
2.2.					
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2. Branża elektryczna					
3					
72	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
d.1.					
2.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1.					
2.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1.					
2.3		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
75	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED	kpl.		
d.1.					
2.3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.					
2.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 Łazienka dla personelu (III)					
1.3. Branża budowlana					
1					
77	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie pokoju 103	m ²		
d.1.					
3.1		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
78	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.					
3.1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.84	m ²	13.840	
				RAZEM	13.840
79	KNR 4-01 d.1. 3.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		13.84	m ²	13.840	
				RAZEM	13.840
80	KNR 4-04 d.1. 3.1 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
		2.59	m ²	2.590	
				RAZEM	2.590
81	KNR 4-01 d.1. 3.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		2.59	m ²	2.590	
				RAZEM	2.590
82	KNR 0-12 d.1. 3.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		13.84	m ²	13.840	
				RAZEM	13.840
83	KNR 0-12 d.1. 3.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.59	m ²	2.590	
				RAZEM	2.590
84	KNR 2-02 d.1. 3.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
85	KNR 4-01 d.1. 3.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
86	NNRNKB d.1. 3.1 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		2.59	m ²	2.590	
				RAZEM	2.590
87	KNR-W 2-17 d.1. 3.1 0137-01	Dostawa i montaż wentylatorów łazienkowych elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3. Branża sanitarna					
2					
1.3. Roboty sanitarne					
2.1					
88	TZKNBK d.1. 3.2. 1 XVIII I B-114	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - demontaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	TZKNBK d.1. 3.2. 1 XVIII II B-102	Umywalki fajansowe - demontaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	TZKNBK d.1. 3.2. 1 XVIII II B-106	Syfon umywalkowy - demontaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	TZKNBK d.1. 3.2. 1 XVIII II B-85	Urządzenia ustępowe - demontaż sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.1. 3.2. 1	TZKNBK XVIII I A-128	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (ściennych) o śr. 15 mm mosiężnych niklowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.1. 3.2. 1	TZKNBK XVIII II A-114	Montaż umywalek fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.1. 3.2. 1	TZKNBK XVIII II A-120	Montaż misek ustępowych fajansowych z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3. Montaż osprzętu					
2.2					
95 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Dozownik na mydło w pianie - podwójny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Pojemnik na ręczniki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Pojemnik na papier	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Szczotka toaletowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Lustro o wym. 0,9x1,05	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci 5l	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.1. 3.2. 2	Kalkulacja własna	Montaż wieszaków, haczyków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3. Branża elektryczna					
3					
102 d.1. 3.3	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.1. 3.3	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNNR 5 d.1. 3.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
105	KNNR 5 d.1. 3.3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNNR 5 d.1. 3.3	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Utylizacja odpadów					
107	KNR 4-01 d.1. 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		9.53	m ³	9.530	
				RAZEM	9.530
108	KNR 4-01 d.1. 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		9.53	m ³	9.530	
				RAZEM	9.530
109	d.1. 4	utylicacja skrzydeł drzwiowych	szt		
	analiza indywidualna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000