

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont zasadniczej części budynku Domu Studenta Państwowej  
Wyższej Szkoły Zawodowej  
ADRES INWESTYCJI: Płock, ul. Nowowiejskiego6  
NAZWA INWESTORA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
ADRES INWESTORA: Pl. Dąbrowskiego 2 09-402 Płock

DATA OPRACOWANIA: 13.05.2019

---

**KIEROWNIK**  
Działu Administracyjnego  
  
mgr inż. Marcin Zawadka

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Piętro I</b>			
1.1		<b>Pokój 116a</b>			
1 d.1.1	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	$(3,0 * 2 + 3,66 * 2) * 2,9$	m2	38,628	
	sufit	$3,0 * 3,66$	m2	10,980	
				RAZEM	49,608
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		$(3,02 * 2 + 3,66 * 2) * 2,9$	m2	38,744	
				RAZEM	38,744
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		$3,0 * 2,66$	m2	7,980	
				RAZEM	7,980
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,0 * 3,66$	m2	10,980	
				RAZEM	10,980
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		38,628	m2	38,628	
				RAZEM	38,628
9 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,98	m2	10,980	
				RAZEM	10,980
1.2		<b>Pokój 115a</b>			
10 d.1.2	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		$3,3 * 3,5$	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
14 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu- materiał dostarcza inwestor	m2		
		$3,5 * 3,3$	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
16 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany	$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
	sufit	3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	50,990
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
19 d.1.2	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
20 d.1.2	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39,44	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
1.3		<b>Pokój 114a</b>			
21 d.1.3	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiönka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.3	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.3	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.3	KNR 4-01 0816- 06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
25 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,5 * 3,3	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
26 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
27 d.1.3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
	sufit	3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	50,990
28 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
29 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
30 d.1.3	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
31 d.1.3	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39,44	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
1.4		<b>Pokój 120a</b>			

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.4	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.4	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.4	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,3 * 3,66	m2	12,078	
				RAZEM	12,078
36 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,3 * 3,66	m2	12,078	
				RAZEM	12,078
37 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,3 * 3,66	m2	12,078	
				RAZEM	12,078
38 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	(3,3 * 2 + 3,66 * 2) * 2,9	m2	40,368	
	sufit	3,3 * 3,66	m2	12,078	
				RAZEM	52,446
39 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		(3,3 * 2 + 3,66 * 2) * 2,9	m2	40,368	
				RAZEM	40,368
40 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		3,3 * 3,66	m2	12,078	
				RAZEM	12,078
41 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,078	m2	12,078	
				RAZEM	12,078
42 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		40,368	m2	40,368	
				RAZEM	40,368
1.5		<b>Pokój 102b</b>			
43 d.1.5	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.5	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.5	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
47 d.1.5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,5 * 3,3	m2	11,550	
				RAZEM	11,550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
49 d.1.5	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
	sufit	3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	50,990
50 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
51 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
52 d.1.5	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
53 d.1.5	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39,44	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
1.6		<b>Pokój 103a</b>			
54 d.1.6	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.6	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.6	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.6	KNR 4-01 0816- 06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
58 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,5 * 3,3	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
59 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
60 d.1.6	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
	sufit	3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	50,990
61 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		$(3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9$	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
62 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		3,3 * 3,5	m2	11,550	
				RAZEM	11,550
63 d.1.6	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,55	m2	11,550	
				RAZEM	11,550

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		39,44	m2	39,440	
				RAZEM	39,440
<b>1.7</b>		<b>Pokój 105b</b>			
65 d.1.7	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.7	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.7	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,66 * 3,5	m2	12,810	
				RAZEM	12,810
69 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,5 * 3,66	m2	12,810	
				RAZEM	12,810
70 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,5 * 3,66	m2	12,810	
				RAZEM	12,810
71 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	(3,66 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9	m2	41,528	
	sufit	3,66 * 3,5	m2	12,810	
				RAZEM	54,338
72 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		(3,66 * 2 + 3,5 * 2) * 2,9	m2	41,528	
				RAZEM	41,528
73 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		3,66 * 3,5	m2	12,810	
				RAZEM	12,810
74 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,81	m2	12,810	
				RAZEM	12,810
75 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		41,528	m2	41,528	
				RAZEM	41,528
<b>1.8</b>		<b>Pokój 105a</b>			
76 d.1.8	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsionka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.8	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.8	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.8	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,7 * 2,7	m2	9,990	
				RAZEM	9,990

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.1.8	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,7 * 2,7	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
81 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,99	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
82 d.1.8	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	(3,7 * 2 + 2,7 * 2) * 2,9	m2	37,120	
	sufit	3,7 * 2,7	m2	9,990	
				RAZEM	47,110
83 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		(3,7 * 2 + 2,7 * 2) * 2,9	m2	37,120	
				RAZEM	37,120
84 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		3,7 * 2,7	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
85 d.1.8	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		9,99	m2	9,990	
				RAZEM	9,990
86 d.1.8	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		37,12	m2	37,120	
				RAZEM	37,120
1.9		<b>Pokój 107b</b>			
87 d.1.9	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiönka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.9	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.9	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.9	KNR 4-01 0816- 06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,7 * 2,8	m2	10,360	
				RAZEM	10,360
91 d.1.9	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,7 * 2,8	m2	10,360	
				RAZEM	10,360
92 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,36	m2	10,360	
				RAZEM	10,360
93 d.1.9	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	(3,7 * 2 + 2,8 * 2) * 2,9	m2	37,700	
	sufit	3,7 * 2,8	m2	10,360	
				RAZEM	48,060
94 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m2		
		(3,7 * 2 + 2,8 * 2) * 2,9	m2	37,700	
				RAZEM	37,700
95 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - sufit	m2		
		3,7 * 2,8	m2	10,360	
				RAZEM	10,360

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,36	m2	10,360	
				RAZEM	10,360
97 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		37,70	m2	37,700	
				RAZEM	37,700
<b>1.10</b>		<b>Pokój 110a</b>			
98 d.1.10	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiönka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.10	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.10	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.10	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z oderwaniem listew	m2		
		3,9 * 2,6	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
102 d.1.10	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu - materiał dostarcza inwestor	m2		
		3,9 * 2,6	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
103 d.1.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
104 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	(3,9 * 2 + 2,6 * 2) * 2,9	m2	37,700	
	sufit	3,9 * 2,6	m2	10,140	
				RAZEM	47,840
105 d.1.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		(3,9 * 2 + 2,6 * 2) * 2,9	m2	37,700	
				RAZEM	37,700
106 d.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - sufit	m2		
		3,9 * 2,6	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
107 d.1.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
108 d.1.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		37,70	m2	37,700	
				RAZEM	37,700
<b>1.11</b>		<b>Pokój 113b</b>			
109 d.1.11	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiönka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.1.11	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.11	analiza własna	Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.1.11	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek paneli z odenwaniem listew	m2		
		3,3 * 3,1	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
113 d.1.11	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podlogowych wraz z ulozeniem podkladu - material dostarcza inwestor	m2		
		3,3 * 3,1	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
114 d.1.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podlog folia	m2		
		10,23	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
115 d.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci	m2		
	ściany	(3,3 * 2 + 3,1 * 2) * 2,9	m2	37,120	
	sufit	3,3 * 3,1	m2	10,230	
				RAZEM	47,350
116 d.1.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podlozy preparatami - sciany	m2		
		(3,3 * 2 + 3,1 * 2) * 2,9	m2	37,120	
				RAZEM	37,120
117 d.1.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podlozy preparatami - sufit	m2		
		3,3 * 3,1	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
118 d.1.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m2		
		10,23	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
119 d.1.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych scian	m2		
		37,12	m2	37,120	
				RAZEM	37,120
<b>1.12</b>		<b>Roboty remontowe w sanitariatach (15kpl)</b>			
120 d.1.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykladziny sciennej z plytek - przy brodzikach	m2		
		15 * 1,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
121 d.1.12	KNR 4-02 0235-08	Demontaz ustępu z miską fajansową	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
122 d.1.12	KNR 4-02 0235-06	Demontaz umywalki	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
123 d.1.12	KNR 4-02 0132-01	Demontaz baterii umywalkowej	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
124 d.1.12	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaz kabiny prysznicowej	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
125 d.1.12	KNR 4-02 0235-07	Demontaz brodzika	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
126 d.1.12	KNR 4-02 0132-03	Demontaz baterii prysznicowej	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
127 d.1.12	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o sr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.1.12	KNR 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
129 d.1.12	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		15	msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
130 d.1.12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
131 d.1.12	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
132 d.1.12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
133 d.1.12	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
134 d.1.12	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		15 * 2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
135 d.1.12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'- ustępy i deski sedesowe dostarcza inwestor	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
136 d.1.12	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-umywalki dostarcza inwestor	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
137 d.1.12	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- baterie dostarcza inwestor	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
138 d.1.12	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - brodzik dostarcza inwestor	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
139 d.1.12	analiza własna	Montaż kabiny prysznicowej - kabinę dostarcza inwestor	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
140 d.1.12	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm- baterię dostarcza inwestor	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
141 d.1.12	KNR 0-12 0830-03 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - układanych na klej-uzupełnienie płytek przy brodziku wsp.1,5R	m2		
		15 * 1,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		<b>Piętro II</b>			
2.1		<b>Pokój 200a</b>			
142 d.2.1	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z przedsiönka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.2.1	analiza własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pokoju	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000